COMUNE DI ORIO LITTA
(PROVINCIA DI LODI)

SERVIZIO
EDILIZIA LAVORI PUBBLICI

ORIO LITTA 3 Aprile 2019

PERIZIA TECNICO ESTIMATIVA

OGGETTO: perizia tecnico estimativa per lavori di predisposizione alimentazione elettrica impianto videosorveglianza varco di Viale Stazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che necessita eseguire con urgenza i lavori di predisposizione per l'alimentazione elettrica dell'impianto di videosorveglianza relativamente al varco di Viale Stazione.;

VISTI l'entità modesta dell'importo dei lavori e l'urgenza degli stessi;

PROPONE

alla Giunta Comunale che la loro esecuzione avvenga sotto l'osservanza delle modalità previste dall'art. 36, comma 2 lettera a) del *D.Lgs. 18/4/2016 n.50* , evidenziando di seguito il costo presunto delle opere necessarie:

Nr.	Descrizione lavori	Quantità	Prezzo unitario in €.	Importo in €.
1	Formazione di basamento in cls per sostegno supporto della cassetta porta contatore; fornitura e posa di palina e cassetta porta contatore dim. cm 23x42x20; taglio asfalto su sede stradale e scavo sino ad una profondità massima di 50 cm per una lunghezza complessiva di circa 40,00 m; fornitura e posa di n. 1 pozzetto dim. interne cm. 40x40 con chiusino in ghisa; fornitura e posa di tubazione corrugata diam. int. 63 mm rinfiancata in cls, riempimento con materiale di scavo sino a quota strada	a corpo	2.400,00	2.400,00
			Sommano	**2.400,00**

2019 COMUNE DI ORIO LITTA
Protocollo Partenza N. 1623/2019 del 03-04-2019
Doc. Principale - Copia Documento

PIAZZA ALDO MORO N.2 - 26863 ORIO LITTA - LO
0377/944425 - 0377/804370
*E-mail:*tecnico@comune.oriolitta.lo.it
Codice fiscale 82503970152 – Partita IVA 07237860155

QUADRO ECONOMICO

Importo lavori di progetto	€	2.400,00
Oneri per la sicurezza 3%	€	72,00
Totale lavori		2.472,00
IVA 22%	€	543,84
Importo totale	**€**	**3.015,84**

- Modalità di esecuzione dei lavori: affidamento diretto ex art. 36, c.2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, con la sorveglianza del Responsabile del Servizio;
- Modalità di pagamento: entro 30 giorni dalla presentazione della fattura;
- Tempo di esecuzione: 5 giorni;
- Penalità per ogni giorno: Euro 30,00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(geom. Luca ARNALDI)

AOO COMUNE DI ORIO LITTA
Protocollo Partenza N. 1621/2019 del 05-04-2019
Doc. Principale - Copia Documento